

ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA 1:100



**BIURO PROJEKTOWE
"DELTA" S.C.**

www.delta-sc.pl • biuro@delta-sc.pl • (52) 321-25-84 • 802-239-750 • 662-113-827
85-129 Bydgoszcz • ul. Poznańska 27/3 • NIP 953-252-19-51 • REGON 340166438

TITLE:

**Termomodernizacja
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Samostrzelu 9**

ADRES:

**dz. nr 3/16
Samostrzel 9**

INWESTOR:

**Powiat Nakieński
ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią**

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Adam Zacharski
upr. bud. do projektowania i kierownictwa robót bud. w specjalności
kon.-bud. nr ewid. WRE-4-7131-3/02_KUP440W0W003
mgr inż. arch. JERZY HURYN
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w
specjalności architektonicznej nr ewid. UAH-KZ-2710/2886

SPRAWOWAŁ:

TEMAT:

ZESTAWIENIE STOLARKI

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU:

NR AKRUSZA:








DATA:

SKALA:

A-14

kwiecień 2014

1:100

OZNACZENIE	01	02	03	04	05	06	D1	
FIRMA	INDYWID.	INDYWID.	INDYWID.	INDYWID.	INDYWID.	INDYWID.	INDYWID.	
SCHEMAT								
	INDYWID.							
Powierzchnia	m ²	0,36	0,83	0,69	2,16	1,44	0,92	2,10
Wymiary zew.	Sz mm	600	690	690	1800	1800	400	1000
	Hx mm	600	1200	1000	1200	800	2300	2100
Rodzaj	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	STALOWE	
Ilość	1	5	1	5	1	1	1	

OKNA ŁATWODOSTĘPNE, MONTOWANE NISKO NA SPOCZNIKACH
WYPOSAŻYĆ W KLAMKI BLOKOWANE NA KLUCZ

UWAGA:

PODANE WYMIARY STOLARKI SŁUŻĄ
DO CELÓW ZESTAWCZYCH.
OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI
NALEŻY USTALIĆ NA BUDOWIE
UWZGLĘDNIAJĄC LUZY MONTAŻOWE.

STOLARKĘ WYKONAĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW
Z NATURY WYKONANYCH PRZEZ PRODUCENTA
LUB WYKONAWCĘ

OKNA, Z PCV O WSPÓŁCZYNNIKU
PRZENIKANIA Ciepła MAX. U=1,1 W/m²K,
W PRZYPADKU BRAKU NADPROŻA W ŚCIANIE W MIEJSCU WYKONYWANIA OTWORU
NA OKNO 01 WPROWADZIĆ BELKI STALOWE 27C/80 O DŁUGOŚCI 120CM