

Przedmiar robót

Obiekt	REMONT POMIESZCZEŃ I i II PIĘTRA CZĘŚCI WSCHODNIEJ BUDYNKU INTERNATU LO nr 1 im. B.KRZYWOUSTEGO w NAKLE N. NOT.
Rodzaj robót	ROBOTY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Kod CPV	
Budowa	ul. Gimnazjalna 89-100 Nakło n. Not., działka nr 2009/1
Inwestor	Powiat Nakielski ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią
Projektant	Terenowy Zespół Usług Projektowych S.C. Ryszard Janiszewski ul. Długa 35, 89-100 Nakło n. Not.
Biuro kosztorysowe	PANTECH S.C. Remigiusz Jędrzejczak, Błażej Panert ul. Pokładowa 9 85-435 Bydgoszcz

Sporządził mgr inż. Błażej Panert

maj 2016 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

REMONT POMIESZCZEŃ I i II PIĘTRA CZĘŚCI WSCHODNIEJ BUDYNKU INTERNATU LO nr 1 im. B.KRZYWOUSTEGO w NAKLE N. NOT.

Nr	Opis robót
1.	Instalacja wentylacji

REMONT POMIESZCZEŃ I i II PIĘTRA CZĘŚCI WSCHODNIEJ BUDYNKU INTERNATU LO nr 1 im. B.KRZYWOUSTEGO w NAKLE N. NOT.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Instalacja wentylacji		
1	KNR 2-17 0122/02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m2	5,000
2	KNR 9-16 0108/01	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 200 mm	m2 izolacji	5,000
3		Przewody elastyczne typu flex o śr. 125 mm	m	2,000
4	KNR 2-17 0140/01	Kratka transferowa o śr. 125 mm	szt.	4,000
5	KNR 2-17 0140/01	Zawór wentylacyjny o śr. 125 mm	szt.	2,000
6	KNR 2-17 0205/01	Wentylator kanałowy typ ML 150/500T prod. Harmann	szt.	4,000
7	KNR 2-17 0206/01	Wentylator ścienny typ EBB 175T prod. Venture Industries	szt.	1,000
8	KNR 2-17 0206/01	Wentylator ścienny typ EBB 250T prod. Venture Industries	szt.	1,000
9	KNR 2-17 0206/01	Wentylator ścienny typ EB 250T prod. Venture Industries	szt.	1,000
10	KNR 2-17 0156/01	Nawiewnik okienny typ AIRA Hy prod. Brookvent	szt.	14,000