RADIO
TV
TVB-T
SAT
2xKONWERTER
(LUB 2xSAT)

OZNACZENIA:

GNIAZDO SAT-TV-R
p/t
końcowe

UWAGA:
1. OKABLOWANIE PROWADZIĆ W KORUTKACH KABLOWCH NAD SUFITEM PODWIESZANYM, ORAZ POD TYNKIEM W RUKRAKC PCV
2. OKABLOWANIE WYKONAĆ KABLEM EKRANOWANYM O PARAMETRACH
   RG-7 – 0,17dB/m
   RG-6 – 0,21dB/m
   KABLE KLASY A+ min.
3. NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU (DACH) STOSOWAĆ KABLE ŻELOWANE ODPORNE NA PROMIENIE UV
4. URZĄDZENIA MONTOWAĆ ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA URZĄDZEŃ.

DACH

10xRG-7 (żelowany) 3xPCVø47
REZ.
12m
ochronnik przeciwprzepięciowy
Signal wtyk F/ gniazdo F
ZWROTNICA
SUMATOR
LgYżo 4mm2
M.S.W.

PODDASZE

9xRG-7
35m
3xPCVø47

I PIĘTRO

RTV+SAT 38m, 38m, 35m, 34m, 31m, 25m, 47m, 44m, 34m, 32m, 26m, 26m
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2.6 2.7 2.8 2.9 2.11 2.12 2.19 2.23 2.23 2.22 2.21 2.20

PARTER

LgYżo 4mm2
M.S.W.
ZASILANIE
z SZAFY
RACK
YDY3x1,5mm2
OCHRONNIK P.PRZEP.
kl. D
gn. 230V
WZMACNIACZ ANTENOWY TERRA SA-901
MULTISWICH TERRA MSV-924
12xRG-6
5xRG-6
1xRG-6
RTV+SAT 38m, 26m, 34m, 34m, 38m
2 3 4 5 6
1.5 1.3 1.15 1.14 1.23

PIWNICA

(OPCJA)
SZAFKA OPERATORA TV KABLOWEJ
PCV47
PRZYŁĄCZE TV KABLOWEJ
(OPCJA)
RTV+SAT 36m
1
0.10

GNIAZDO TELEWIZOR RADIO SAT

TV	-	12	5	1	RAZEM
					18

M.S.W.- MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytuł rysunku: INSTALACJA SAT-TV-R - SCHEMAT IDEOWY
skala: -
obiekt: Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej
branża: ELEK.
adres budowy: Paterek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269

projektant: **inż. Wojciech Falkowski**
uprawnienia nr GP-KZ-7342/118/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
podpis:

projektant sprawdzający: **mgr inż. Wojciech Zmuda**
uprawnienia bud. do projektowania w specjal. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - upr. nr: KUP/0166PWOE/06
podpis:

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz
biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144

data: 15.11.2016
nr rys: 7T