CZĘŚĆ NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

PROJEKTOWANA WINDA OSOBOWA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
POZWOLENIE NA BUDOWĘ WYDANE PRZEZ STAROSTĘ NAKIELSKIEGO
DECYZJĄ NR 624 Z DNIA 14.11.2016r.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	POSADZKA
0.1	Korytarz	71,54m²	Gres
0.2	Magazyn zasobów	5,79m²	Gres
0.3	Aneks kuchenny	15,52m²	Gres
0.4	Sala spotkań	66,12m²	Wykładzina rulonowa
0.5	Pom. ćwiczeń indywidualnych	21,42m²	Wykładzina rulonowa
0.6	Pom. aktywności ruchowej	43,89m²	Wykładzina rulonowa
0.7	Biblioteka	43,89m²	Wykładzina rulonowa
0.8	Pom. odpoczynku	44,23m²	Wykładzina rulonowa
0.9	Biuro administracji	20,96m²	Wykładzina rulonowa
0.10	Komunikacja	11,25m²	Gres
0.11	Pom. techniczne	17,39m²	Gres
0.12	Szatnia	13,72m²	Gres
0.13	Szatnia personelu	8,26m²	Gres
0.14	Pom. terapii indywidualnej	23,01m²	Wykładzina rulonowa
0.15	Pom. gospodarcze	9,36m²	Gres
0.16	Pokój pielęgniarki	17,43m²	Wykładzina rulonowa
0.17	Przedsionek	2,01m²	Ceramika
0.18	Wc męskie	8,56m²	Ceramika
0.19	Przedsionek	1,69m²	Ceramika
0.20	Wc damskie	1,02m²	Ceramika
0.21	Pom gospodarcze	2,16m²	Gres
0.22	Wc niepełnosprawnych	12,36m²	Ceramika
0.23	Pralnia podręczna	12,75m²	Gres
	Razem powierzchnia	474,33m²	

S1 — TYNK CEM. WAPIENNY 1,5cm
ŚCIANA Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH ODM.600 12cm
TYNK CEM. WAPIENNY 1,5cm
PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJ 1,5cm

S2 — TYNK CEM. WAPIENNY 1,5cm
ŚCIANA Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH ODM.600 12cm
TYNK CEM. WAPIENNY 1,5cm

S3 — PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJ 1,5cm
TYNK CEM. WAPIENNY 1,5cm
ŚCIANA Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH ODM.600 12cm
TYNK CEM. WAPIENNY 1,5cm
PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJ 1,5cm

S4 — ZABUDOWA SYSTEMOWA Z PŁYTY WÓRowej WIELOWARSTWOWEJ
POWLEKANEJ DWUSTRONNIE ŻYWICĄ 2,8cm

K — ZABUDOWA ISTN. PIONÓW W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY PŁYTAMI KARTON.-GIPS

S5 — TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5cm
STYROPIAN FASADOWY W SYSTEMIE BSO 15cm
ŚCIANA Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH ODM.600 24cm
TYNK CEM. WAPIENNY 1,5cm

S6 — TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,5cm
STYROPIAN FASADOWY W SYSTEMIE BSO 15cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA

ROZEBRAĆ ISTN. ODCINEK OCIEPLENIA DO WYS. COKOŁU
NA ŚCIANIE WYKONAĆ TYNK MOZAIKOWY W KOLORYSTYCE ZBLIŻONEJ DO TYNKU COKOŁU

ZAMONTOWAĆ PORĘCZ NA WYS. 90cm OD PRZEDNICH KRAWĘDZI STOPNI

ISTN. ŚCIANĘ ROZEBRAĆ, NASTĘPNIE WYKONAĆ NOWY MUREK OPOROWY NA WYS. 60cm PONAD POZIOM TERENU
NA ŚCIANIE WYKONAĆ TYNK MOZAIKOWY W KOLORYSTYCE ZBLIŻONEJ DO TYNKU COKOŁU

PORĘCZ ⌀40mmMOCOWANA DO ŚCIANY

SŁUP W ZABUDOWIE KARTON.-GIPS

OPASKA ODWADNIAJĄCA/FOSA DOŚWIETLAJĄCA

PORĘCZE OCHRONNE ŁAŃCUCHOWE "DWURZĘDOWE NA SŁUPKACH"

ELEMENTY PROJEKTOWANE
ELEMENTY PROJEKTOWANE
ELEMENTY ISTNIEJĄCE
ELEMENTY ISTNIEJĄCE
ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

Inwestor:	IT-INVERSION SP.ZO.O. Kamień Śląski, Hollerbach 58/3 SDR. Adres do korespondencji: ul. Kościelna 1 72-300 Gryfino
Nr tel.: 0 606 093 631 tel. kom.: 0 606 935 076 e-mail: jt.projekt@op.pl
Temat:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU OŚRODKA DZIENNEGO WSPARCIA NA POTRZEBY OSÓB "SENIOR+"
Adres:	44-200 SUŁKÓW, UL. KOCHANOWSKIEGO 1 DZIAŁKA NR. 1618, OBRĘB SUŁKÓW-1501
Nazwa rysunku:	RZUT PWNIC. POZIOM -2.84	Rys. nr: A-1	Skala 1:50
Autorzy opracowania:	mgr Hanneles opracowania	Data: Podpis
Projektował: uprawnienia	mgr inż. MIROSŁAWA PILARSKA Upr. bud. nr 472/92 do projektowania bez ograniczeń arch. konstr.-budow. i inżynieryjnej	20.02.2017r.
Sprawdził:	mgr inż. arch. PIOTR ADAMOWSKI Upr. bud. nr 472/92/POOK/14 do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	20.02.2017r.
Sprawdził branż. Konstrukcja:	mgr inż. ARTUR TUREK Upr. bud. nr KUP/0043/POOK/14 do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	20.02.2017r.
Inspektor:	mgr inż. arch. JUDYTA TURLIŃSKA-GÓRZNY	20.02.2017r.